CONTRATO N.º 788/2026

ADENDA AO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N.º683/2020

(3.ª Renovação)

Entre: ___

Município de Oeiras, pessoa coletiva de direito público número 500.745.943, com sede no Largo Marquês de Pombal, em Oeiras, representado por **Emanuel Francisco dos Santos Rocha de Abreu Gonçalves**, com domicílio necessário no edifício dos Paços do Município, na qualidade de Vice-Presidente da Câmara Municipal, cujos poderes lhe são conferidos por delegação de competências efetuada pelo Presidente da Câmara Municipal, nos termos do Despacho número 106/2025 de 15 de dezembro, adiante designado como **Município** ou **Primeiro Outorgante;**___

E, ___

União das Freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada/Dafundo , pessoa coletiva de direito público 510.834.140, com sede na Rua Parque Anjos, nº 8 A, em Algés, representada por **António Maria Passos Rosa Lopes da Costa**, titular do cartão de cidadão nº [redacted], emitido pela República Portuguesa, na qualidade de Presidente da Junta de Freguesia, cujos poderes lhe são conferidos pela alíneas a) do nº 1 do artigo 18º da lei nº 75/2013 de 12 de setembro, adiante designada por **Freguesia** ou **Segundo Outorgante**.

Considerando que: ___

a) Em 07/10/2020 os Outorgantes celebraram entre si o Contrato Interadministrativo n.º 683/2020; ___

b) O referido Contrato Interadministrativo nº 683/2020 foi renovado e/ou objeto de adenda pelos Outorgantes através do Contrato n.º 146/2022, celebrado em 31/03/2022;___

c) Dispõe o n.º 3 do artigo 123.º do Regime jurídico das autarquias locais (RJAL), aprovado em anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que a mudança dos titulares dos órgãos dos contraentes públicos não determina a caducidade do contrato, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 126.º e no n.º 3 do artigo 129.º, ou seja, os outorgantes podem promover a denúncia do contrato, no prazo de seis meses após a instalação do órgão autárquico e o contrato considera-se renovado após a instalação do órgão deliberativo do município; ___

d) Não tendo a Assembleia Municipal procedido à denúncia do Contrato Interadministrativo, considera-se o mesmo renovado, nos termos previstos no n.º 3 do artigo 126.º e no n.º 3 do artigo 129.º do RJAL. ____

É celebrada a presente "Adenda ao Contrato Interadministrativo n.º 683/2020", autorizado pela Assembleia Municipal, nos termos da Deliberação número 181/2026, aprovada em 28 de julho de 2026, que incidiu sobre a proposta de deliberação número 646/2026, aprovada pela Câmara Municipal a 8 de julho de 2026, bem como pela Assembleia de Freguesia, em reunião realizada em 24 de junho de 2026, nos termos da proposta de deliberação nº 109/UFALCD/2026, aprovada pela Junta de Freguesia, em reunião de 15 de junho de 2026, que aqui se dão por reproduzidos para todos os efeitos legais, e que se rege pelo disposto nas seguintes cláusulas, reciprocamente acordadas entre ambas as partes: ___

Cláusula Primeira

Alteração das Cláusulas 7ª e 9ª do Contrato Interadministrativo n.º 683/2020

As Cláusulas 7ª e 9ª do Contrato Interadministrativo n.º 683/2020 passam a ter a seguinte redação: __

«Cláusula 7ª – (Recursos financeiros)

1. […]. __
2. […]. __

3. O encargo resultante da presente adenda será satisfeito pelo Município pela dotação orçamental seguinte: classificação orgânica 02 – Câmara Municipal; Classificação económica 08050102 – freguesias, com os repetivos números de compromisso n.º 2000647 e 2000655 datadas de 05/08/2026 e 15/07/2026, respetivamente. ___

4. Aos encargos financeiros referidos nos números anteriores acrescem os montantes necessários à atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade aos trabalhadores abrangidos pelo exercício de funções enquadráveis no respetivo regime legal, devendo tais valores ser considerados para efeitos de transferência financeira para a Segunda Outorgante, nos termos da legislação aplicável. __

Cláusula 9ª - (Recursos Humanos)

1. […]. __
2. […]. __
3. […]. ___

4. Os trabalhadores afetos às competências delegadas que exerçam funções em condições legalmente enquadráveis para atribuição do Suplemento de Penosidade e Insalubridade mantêm o direito à respetiva atribuição, sendo os correspondentes encargos financeiros assegurados pelo Primeiro Outorgante e considerados na transferência de verbas para a Segunda Outorgante. __

5. A transferência anual prevista no número anterior, terá como base de cálculo a seguinte fórmula: __

> Nível de insalubridade ou penosidade (Baixo: 3,36€; Médio: 4,09€; Alto: 4,99€ ou 15 % da remuneração base diária, sendo abonado o que corresponda ao valor superior) x 22 dias x 11 meses. __

6. Para efeitos do número anterior, a identificação das funções abrangidas e respetiva fundamentação técnica deverá observar o regime jurídico aplicável e ser objeto de validação pelos serviços competentes do Município. __

7. A contratação de trabalhadores pela Segunda Outorgante, que se mostrem indispensáveis à realização das competências delegadas, deve obedecer ao disposto nas alíneas seguintes: __

a) No procedimento de recrutamento devem ser consideradas a posição remuneratória 1, nível 5, posição remuneratória 1, nível 7 e posição remuneratória 1, nível 16, respetivamente para as carreiras de assistente operacional, assistente técnico e técnico superior, previstas na Tabela Remuneratória Única; __

b) A remuneração dos referidos trabalhadores é alterada nos termos legalmente previstos, designadamente em função da atualização da TRU ou de alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório. __

8. A transferência anual a que aludem os nºs 2 e 3 da presente cláusula deve considerar as alterações previstas na alínea b) do número anterior.» __

Cláusula Segunda

Alteração dos anexos do Contrato Interadministrativo n.º 683/2020

Os anexos IV, ao Contrato Interadministrativo n.º 683/2020, são alterados e substituídos pelos anexos IV o, que aqui se juntam. ___

Cláusula Terceira

Disposições finais

1. Todas as restantes cláusulas do Contrato Interadministrativo n.º 683/2020, bem como as da sua renovação e/ou adenda, mantêm-se inalteradas, em tudo o que não contrariarem o disposto na presente adenda. ___

2. A presente adenda produz efeitos no dia seguinte à sua assinatura. ___

Anexos:

I – Trabalhos a executar pela freguesia – Pavimentos pedonais, rodoviários, sinalização vertical e horizontal**;** __

II – Reparação/Manutenção em Equipamentos Municipais; __

III- Reparação/Manutenção Espaços de jogo e recreio, equipamentos fitness e polidesportivos;

IV – Mapa Financeiro. __

E para constar se lavrou o presente contrato, num único exemplar que vai ser assinado por ambos os outorgantes, por certificado de assinatura digital qualificada, nos termos do artigo 94.º, n.º1 do Código dos Contratos Públicos, e por mim, [redacted], na qualidade de Oficial Pública, nomeada por despacho n.º 57/2023 do Presidente da Câmara Municipal, em 11 de abril, ao abrigo do disposto na alínea b) do nº 2 do artigo 35º do Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, que o fiz escrever e também assino. ___

O presente contrato considera-se celebrado na data da última assinatura através de certificado de assinatura eletrónica qualificada. ___

O 1º. Outorgante

EMANUEL FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA DE ABREU GONCALVES

Assinado de forma digital por EMANUEL FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA DE ABREU GONCALVES
Dados: 2026.09.01 18:32:07 +01'00'

A Oficial Pública

[redacted]

Assinado de forma digital por [redacted]
Dados: 2026.08.31 16:55:37 +01'00'

A 2ª. Outorgante

Assinado por: **António Maria Passos Rosa Lopes da Costa**
Num. de Identificação: [redacted]
Data: 2026.09.10 11:12:17+01'00'

OS TRABALHOS ABAIXOS DESCRITOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO CIVIL SÃO UNICAMENTE TRABALHOS DE REPARAÇÃO DO EXISTENTE RELATIVAMENTE A PAVIMENTOS PEDONAIS, RODOVIÁRIOS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		
1	**PAVIMENTOS PEDONAIS**	**Un**
	Arranque e reposição de calçada de vidraço sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6 com 0,10 m de espessura, incluindo abertura de caixa, remate às diversas caixas existentes e todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento	m^2
	Fornecimento e assentamento de calçada de vidraço, sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6, com 0,10m de espessura, incluindo escavação para abertura de caixa, remoção a vazadouro dos materiais sobrantes e todos os trabalhos necessários.	m^2
	Arranque da calçada de vidraço antiga ou blocos de betão, incluindo transporte dos materiais a operador licenciado	m^2
	Arranque da calçada de vidraço antiga, incluindo transporte dos materiais em bom estado, após seleção e limpeza, a estaleiro da CMO e transporte dos materiais sem aproveitamento a operador licenciado	m^2
	Fornecimento e assentamento de pavimento em cubos de granito, com 0,10x 0,10x0,10m, assente em almofada de areia e cimento ao traço 1:6, com 0.05m de espessura sob camada de Tout-venant com 0.20m espessura, incluindo abertura de caixa se necessário, rega e compactação do fundo da mesma em terreno natural bem como todos os trabalhos necessários.	m^2
	Arranque e reposição de cubos de granito com as dimensões aproximadas de 10x10x10cm, na valeta, sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6 com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários.	m^2
	Arranque da calçada em cubos de granito em valeta, incluindo transporte dos materiais a operador licenciado.	m^2
	Fornecimento e assentamento de placas em betão prensado, de dimensões 60x40x5 cm, em zonas pedonais, assente sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6, com 0,05m de espessura, incluindo escavação para abertura de caixa com 0,10, remoção a vazadouro de materiais sobrantes e todos os trabalhos necessários.	m^2
	Fornecimento e assentamento de placas em betão prensado, de dimensões 60x40x5 cm, em zonas de pavimentos sujeitos ao trânsito eventual de veículos automóvel, assente sobre camada de betão pobre com espessura 0,05m, incluindo escavação para abertura de caixa com 0,25 m e enchimento de tout-venant 0,15 m e todos os trabalhos necessários.	m^2
	Arranque e reposição de blocos de betão sobre almofada de areia e cimento ao traço 1:6, com 0,10m de espessura, incluindo tomada de juntas com traço de areia e cimento ao traço 1:4, e todos os trabalhos necessários	m^2
	Fornecimento e assentamento de blocos de betão, assente sobre almofada de areia e cimento ao traço 1:6, com 0,10m de espessura, incluindo tomada de juntas com traço de areia e cimento ao traço 1:4 e todos os trabalhos necessários.	m^2
	Arranque e reposição de cubos de calcário de 0,11 sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6 com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários.	m^2
	Fornecimento e assentamento de cubos de calcário de 0,11 sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6 com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários.	m^2
	Fornecimento e assentamento de fiada de cubos de calcário de 0,11 m, em caldeiras retangulares de árvores (1,2m de lado), incluindo fundação em betão e todos os trabalhos necessários.	un
	Fornecimento e assentamento de pavimento táctil da cor bordeaux tipo H8 Alert da "Presdouro" ou equivalente (20x20x8cm; HT 0,084m), sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6 com 10cm de espessura, incluindo escavação para abertura de caixa, remoção a operador autorizado dos produtos sobrantes, transporte, carga, descarga e todos os trabalhos necessários.	m^2
	Fornecimento e assentamento de pavimento táctil da cor cinza tipo H8 Direccional da "Presdouro" ou equivalente (20x20x8cm; HT 0,084m), sobre almofada de cimento e areia ao traço 1:6, com 10cm de espessura, incluindo escavação para abertura de caixa, remoção a operador autorizado dos produtos sobrantes, transporte, carga, descarga e todos os trabalhos necessários.	m^2

2	**LANCIL**	
	Arranque de lancil de cantaria ou betão, sem aproveitamento, incluindo transporte a operador licenciado, bem como todos os trabalhos necessários.	ml
	Arranque e reposição de lancil de cantaria ou betão (com aproveitamento de material em boas condições), incluindo execução de fundação de 0,30x0,30 e todos os trabalhos necessários.	ml
	Arranque e reposição de lancil de cantaria ou betão rebaixado em passadeiras e/ou acessos (com aproveitamento de material em boas condições), incluindo execução de fundação de 0,30x0,30 e todos os trabalhos necessários.	ml
	Arranque e reposição de lancil de cantaria ou betão (com aproveitamento de material em boas condições), sobre fundação existente e todos os trabalhos necessários.	ml
	Fornecimento e assentamento de lancil de cantaria reto ou curvo, incluindo execução de fundação em betão, de 0,30x0,30m e todos os trabalhos necessários com:	
	22x8cm	ml
	22x13cm	ml
	22x13cm rebaixado em passadeiras e/ou acessos	ml
	Fornecimento e assentamento de lancil de cantaria reto ou curvo, sobre fundação existente e todos os trabalhos necessários com:	
	22x8cm	ml
	22x13cm	ml
	Fornecimento e assentamento de lancil de betão reto ou curvo, incluindo execução de fundação em betão, de 0,30x0,30m e todos os trabalhos necessários com:	
	20x8cm	ml
	20x15cm	ml
	20x15cm rebaixado em passadeiras e/ou acessos	ml
	Fornecimento e assentamento de lancil de betão reto ou curvo, sobre fundação existente e todos os trabalhos necessários com:	
	20x8cm	ml
	20x15cm	ml
	Fornecimento e assentamento de lancil em cantaria galgável 100x25x25, incluindo execução de fundação em betão 30x30cm, movimento de terras, compactação do terreno, camadas de base, preenchimento de juntas e todos os trabalhos e materiais necessários.	ml
	Fornecimento e assentamento de lancil em betão galgável 100x25x25, incluindo execução de fundação em betão 30x30cm, movimento de terras, compactação do terreno, camadas de base, preenchimento de juntas e todos os trabalhos e materiais necessários.	ml
3	**PAVIMENTOS RODOVIÁRIOS**	
	Preenchimento de depressões com massas finas, incluindo todos os trabalhos necessários.	Sac
4	**DRENAGEM**	
	Execução de caleira de drenagem em betão armado C20/25, com pendente de 2% e 3%, cantoneira de 40x40x5mm metalizada e grelha tipo Prefac ref.ª Alto -D400, AMRato Varanda, ou equivalente, incluindo cofragem e todos os trabalhos necessários.	ml
	Execução de caleira em argamassa de cimento hidrofugado em meia cana com uma largura de 0.15m, com corte de pavimento existente e todos os trabalhos necessários.	ml
5	**DIVERSOS**	
	Execução de pavimento em encaixes com betonilha sarrafada e queimada, com betão pobre, abertura de caixa, fornecimento e assentamento de tout-venant de material de granulometria extensa na base, incluindo pendentes, juntas de dilatação bem como todos os trabalhos necessários	m^2
	Fornecimento e espalhamento de gravilha com uma camada de 0,05m de espessura média, incluindo todos os trabalhos necessários.	m^2
	Fornecimento e espalhamento de camada de "bago de arroz" com 0,05m de espessura média e posterior cilindramento e compactação, incluindo todos os trabalhos necessários	m^2
	Fornecimento e espalhamento de areia amarela com uma camada de 0,10m de espessura média, incluindo todos os trabalhos necessários	m^2
	Fornecimento e colocação de pilaretes balizadores metálicos, Ø 101mm, cor cinza, de encastramento ao solo com efeito forjado, modelo adotado pela CMO tipo ou equivalente M.Iglésias, ref.ª Q, 3,65mm de espessura, com travamento, topo direito, incluindo abertura de fundações, chumbadouros, remates e todos os trabalhos necessários	un

	Arranque e reposição de pilaretes, incluindo abertura de fundações, chumbadouros, remates e todos os trabalhos necessários	un
	Fornecimento e aplicação de tinta do tipo plastilaca da silaca ou equivalente na cor a definir, incluindo limpeza de superfícies, primário aquoso e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento	m^2
	Fornecimento e reparação de guarda em ferro existente e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento	vg
	Fornecimento e aplicação de guarda metálica em tubo de 1 1/2" metalizado e lacado ao RAL a definir com tubo a meio, incluindo abertura de fundações, execução de maciços, reposição de pavimento existente e remoção de produtos sobrantes a vazadouro	vg
	Fornecimento e assentamento de guarda metálica em tubo diâmetro 50mm de ferro galvanizado, com altura média de 1,00m, composta por barras horizontais e espaçamento a meia altura e postes de ferro galvanizado de diâmetro de 50mm, incluindo lixagem, aplicação de primário e pintura em tinta de esmalte (2 demãos, com cor idêntica à existente), construção de maciços de fundação em betão simples ou execução de fixações por furação em pavimento, colocação de parafuso metálico com bucha química e assentamento e selagem de prumos e todos os materiais e trabalhos necessários para um perfeito acabamento.	ml
	Execução de muro de contenção autoportantes, tipo" Murante da Artebel" ou equivalente (30x25x14cm) incluindo capeamento (30x30x7cm) na cor cinza, escavação, compactação do terreno, drenagem no tardoz com dreno em PVC perfurado e envolvido em manta geotêxtil, ligação à rede de águas pluviais existente numa extensão média de 10 metros, camada drenante em brita 40/60, fundação em betão simples com dimensões 40x60cm, materiais de enchimento, remoção e transporte a operador autorizado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.	m^2
	Execução de murete em blocos de betão, com uma altura máxima de 1,5m, incluindo fundação em betão simples, armaduras longitudinais, reboco, transporte a operador autorizado dos materiais sobrantes, carga, descarga e todos os trabalhos necessários.	m^2
OS TRABALHOS ABAIXO DESCRITOS RELATIVOS À SINALIZAÇÃO SÃO UNICAMENTE EM TRABALHOS DE REPARAÇÃO DO EXISTENTE		
1	**SINALIZAÇÃO HORIZONTAL**	
	Pintura a spray termoplástico de:	
	LBC com 0,12m, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	ml
	LBT com 0,12m, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	ml
	LAC com 0,12m, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	ml
	LAT com 0,12m, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	ml
	Barra de paragem com 0,50 m, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	ml
	STOP, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Triângulo, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Símbolo de Deficiente, incluindo pré-marcação e limpeza como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	BUS, incluindo pré-marcação e limpeza como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Pintura de passadeiras para peões e ou pintura de LRV, incluindo barra de paragem com 0.50 m/barra, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	‘m^2

	Pintura de bandas cromáticas de 0,50 m de largura e 3 mm de espessura, incluindo barra de paragem com 0.50 m/barra, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	ml
	Raias Oblíquas de 0.30 m de cor branca de espessura com linha limitadora de 0,12 m, incluindo pré-marcação e limpeza como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	'ml
	Pintura de setas de seleção simples, incluindo barra de paragem com 0.50 m/barra, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Pintura de setas de seleção duplas, incluindo barra de paragem com 0.50 m/barra, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Pinturas de Guia limitadora de 0.20 m, incluindo barra de paragem com 0.50 m/barra, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	'ml
	Linha de cedência de passagem com 0,30 m de largura e 0,40 m de comprimento e 0,30m de espaço, incluindo pré-marcação e limpeza bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	'ml
1.a)	**Pintura em termoplástico de aplicação a quente:**	
	LBC com 0,10 m de espessura, para marcação de estacionamento, incluindo pré-marcação e limpeza assim como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	
1.b)	**Pintura com tinta acrílica (manual):**	
	Tinta acrílica, de cor branca, em vários pavimentos, incluindo limpeza do local e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento e remoção de detritos para vazadouro.	
	Tinta acrílica, de cor amarela, em vários pavimentos, incluindo limpeza do local e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento e remoção de detritos para vazadouro.	
	Tinta acrílica, de cor preta, em vários pavimentos, incluindo limpeza do local e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento e remoção de detritos para vazadouro.	
	Repintura de uma área com 5,00 m * 2,50 m, em tinta acrílica amarela (todo o lugar de estacionamento), incluindo pré-marcação e limpeza assim como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	
	Repintura de símbolo de mota, em tinta acrílica branca, incluindo pré-marcação e limpeza assim como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	
	Repintura de inscrição de letras e/ou números (por. Exemplo P.M., motociclos, chefias, etc) de acordo com as dimensões existentes, com cor amarela e/ou branca, incluindo limpeza do local e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento e remoção de detritos para vazadouro.	
	Outros trabalhos	
	Deslocação de espelhos parabólicos (60/70 cm de diâmetro), incluindo todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	
2	**SINALIZAÇÃO VERTICAL**	
	Fornecimento e assentamento de sinal vertical simples (um sinal) com chapa em alumínio de 2mm de espessura, 600 mm de diâmetro, refletorizada por película refletora do tipo "Engineer Grade", auto adesiva de 7 anos com marca de água, pintadas no dorso à cor da orla interior com duas demãos de primário anticorrosivo e uma de esmalte de acabamento, com secagem a 125º e inscrição CMO/ano no dorso, de acordo com a legislação em vigor, incluindo braçadeiras e parafuso em prumo em tubo galvanizado 11/2", série média, com 3 mm de espessura, pintados em espiral de duas cores, com furação igual aos modelos usados pela CMO com maciços de betão de dimensões 0.20x0.20x0.20 (m), para fixação do prumo. Inclui todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de	un

	pavimento.	
	Fornecimento e assentamento de sinal vertical duplo (dois sinais) com chapa em alumínio de 2mm de espessura, 600 mm de diâmetro, refletorizada por película refletora do tipo "Engineer Grade", auto adesiva de 7 anos com marca de água, pintadas no dorso à cor da orla interior com duas demãos de primário anticorrosivo e uma de esmalte de acabamento, com secagem a 125º e inscrição CMO/ano no dorso, de acordo com a legislação em vigor, incluindo braçadeiras e parafuso em prumo em tubo galvanizado 11/2", série média, com 3 mm de espessura, pintados em espiral de duas cores, com furação igual aos modelos usados pela CMO com maciços de betão de dimensões 0.20x0.20x0.20 (m), para fixação do prumo. Inclui todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	un
	Fornecimento e assentamento de painéis adicionais de dimensão variável, com chapa em alumínio de 2mm de espessura, 600 mm de diâmetro, refletorizada por película refletora do tipo "Engineer Grade", auto adesiva de 7 anos com marca de água, pintadas no dorso à cor da orla interior com duas demãos de primário anticorrosivo e uma de esmalte de acabamento, com secagem a 125º e inscrição CMO/ano no dorso, de acordo com a legislação em vigor, incluindo braçadeiras e parafuso em prumo em tubo galvanizado 11/2", série média, com 3 mm de espessura, pintados em espiral de duas cores, com furação igual aos modelos usados pela CMO. Inclui todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento. Os modelos dos painéis adicionais são: 1, 2, 3a, 3c, 7a, 7b, 7c, 7d, 8, 9, 10a, 10b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g, 11h, 11i, 12a, 12b, 12c, 12e, 12f e 14	un
	Fornecimento e assentamento de sinal de zona, com chapa em alumínio de 2mm de espessura, 600 mm de diâmetro, refletorizada por película refletora do tipo "Engineer Grade", auto adesiva de 7 anos com marca de água, pintadas no dorso à cor da orla interior com duas demãos de primário anticorrosivo e uma de esmalte de acabamento, com secagem a 125º e inscrição CMO/ano no dorso, de acordo com a legislação em vigor, incluindo braçadeiras e parafuso em prumo em tubo galvanizado 11/2", série média, com 3 mm de espessura, pintados em espiral de duas cores, com furação igual aos modelos usados pela CMO com maciços de betão de dimensões 0.20x0.20x0.20 (m), para fixação do prumo. Inclui todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	un
	Remoção de sinais verticais (inclui simples e duplos), incluindo limpeza do local e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Fornecimento e montagem de prumos de 3 m de altura, galvanizado de 1"1/2, incluindo montagem em maciço de betão com dimensões de 20 x 20x 20 cm bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento	un
	Fornecimento e montagem de placas "standart", em alumínio de 2 mm de espessura, refletorizadas com tela do tipo "Engineer Grade", autoadesiva de 7 anos com marca de água, pintada nos dorsos com duas demãos de primário anticorrosivo e uma de esmalte de acabamento, com secagem a 120º e inscrição CMO/Data no dorso, incluindo braçadeiras, parafusos e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	un
	Fornecimento e colocação de espelhos parabólicos 60 cm de diâmetro, incluindo prumo 3 m de altura e todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	un
	Fornecimento e colocação de espelhos parabólicos 70 cm de diâmetro, incluindo prumo 3 m de altura e todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	
3	**OUTROS TRABALHOS**	
	Fresagem de tinta termoplástica, incluindo limpeza do local e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento e remoção de detritos para vazadouro.	‘m^2
	Fornecimento e montagem de balizadores flexíveis com 8 cm de diâmetro e 65 cm de altura, com a cor preta e faixas refletoras amarelas, incluindo todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	un
	Fornecimento e assentamento de guarda corpos em tubos de ferro, incluindo fixações, metalização, pintura e ligação às guardas existentes.	‘ml

	Montagem de guarda corpos incluindo todos os trabalhos necessários.	'ml
	Reparação de guarda corpos em tubos de ferro, incluindo fixações, metalização, pintura e ligação às guardas existentes.	'ml
	Fornecimento e montagem de barreiras de proteção em tubo de diâmetro 1"1/2 com 2500x1100 mm fora do solo, pintada a duas cores.	'ml
3.a)	**Protetores metálicos**	
	Fornecimento e montagem de balizadores flexíveis com 80 mm de diâmetro e 650 mm de altura, com a cor preta e faixas refletoras amarelas, com uma base de betão e aplicação de buchas químicas com uma profundidade de 130 mm e 28 mm de diâmetro, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, meios de elevação, metodologias de triagem e separação de resíduos resultantes e remoção de produtos a operador de RCD licenciado.	
	Fornecimento e assentamento de protetores amovíveis em aço, 101 mm de diâmetro, com 1000mm de altura total e 2 mm de espessura, uma demão de primário com acabamento forjado com topo direito, cor forja cinza, incluindo chave zincada, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, meios de elevação, metodologias de triagem e separação de resíduos resultantes e remoção de produtos a operador de RCD licenciado.	
	Fornecimento e assentamento de protetores fixos em aço, 101 mm de diâmetro, com 1000 mm de altura total e 3,65 mm de espessura, uma demão de primário com acabamento forjado com topo direito, cor forja cinza, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, meios de elevação, metodologias de triagem e separação de resíduos resultantes e remoção de produtos a operador de RCD licenciado.	
	Remoção de pilaretes metálicos (fixos ou amovíveis) incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, meios de elevação, metodologias de triagem e separação de resíduos resultantes e remoção de produtos a operador de RCD licenciado.	
	Recolocação de pilaretes metálicos fixos incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários, meios de elevação, metodologias de triagem e separação de resíduos resultantes e remoção de produtos a operador de RCD licenciado.	
3.b)	**Sinalização direcional informativa**	
	Fornecimento e montagem de poste galvanizado, em tubo de 1" 1/2 de diâmetro e 2,9 mm de espessura, incluindo maciços de betão de acordo com as especificações no CE, para fixação do prumo. Inclui ainda todos os trabalhos necessários e de limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento: para - 3,00 m para um placa urbanas; 4,30 m para cinco placas urbanas; 4,60 m para seis placas urbanas.	
	Fornecimento e montagem de placa urbana com 1500x320 mm de dimensão e ABA de 25 mm (modelo igual ao utilizado pela CMO), incluindo todos os acessórios de fixação - braçadeiras galvanizada com porcas e parafusos (4 por placa), tampões (dois por poste) para postes e báculas.	
	Fornecimento e montagem de placa urbana com 1500x320 mm de dimensão, com 4 ABAS de 15 mm e calhas corridas no dorso, incluindo todos os acessórios de fixação - braçadeiras galvanizada com porcas e parafusos (4 por placa), tampões (dois por poste) para postes e báculas.	
	Manutenção de bácula existente, incluindo desmontagem, reparação - limpeza de tintas esfolheadas, repintura, recolocação de bácula e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	
	Substituição de placa urbana danificada , incluindo desmontagem e montagem de nova placa, incluindo todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	
	Desmontagem de poste galvanizado com aproveitamento de placas existentes, incluindo todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	
	Substituição de bácula danificada, com aproveitamento de placas existentes, incluindo desmontagem e montagem de nova bácula e todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento.	

	Fornecimento e montagem de bácula, em tubo de 2" 1/2 de diâmetro, metalizada e lacada a 125º, na cor RAL 9018, incluindo dois postes de 1,00 metro para apoio aos sinais direcionais, em tubo de 1" 1/2 de diâmetro e 2,9 mm de espessura, lacados a 125º, na cor RAL 9018, e maciços de betão de acordo com as especificações no CE, para fixação de bácula. Inclui ainda todos os trabalhos necessários à limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	
	Fornecimento e montagem de bácula, em tubo de 2" 1/2 de diâmetro, metalizada e lacada a 125º, na cor RAL 9018, incluindo dois postes de 2,00 metros para apoio aos sinais direcionais, em tubo de 1" 1/2 de diâmetro e 2,9 mm de espessura, lacados a 125º, na cor RAL 9018, e maciços de betão de acordo com as especificações no CE, para fixação de bácula. Inclui ainda todos os trabalhos necessários à limpeza, reposição de calçada ou qualquer outro tipo de pavimento.	

	OS TRABALHOS ABAIXO DESCRITOS SÂO TRABALHOS DIVERSOS DE REPARAÇÃO /MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS MUNICIPAIS	.
1	**Serralharias**	UN
	Reparação do seguinte material, incluindo remoção bem como todos os trabalhos necessários	
	Puxadores do tipo muletas	un
	Dobradiças metálicas (esqº/dirtº)	un
	Fechaduras para portas de alumínio ou ferro	un
	Fechaduras para portas em madeira (tubulares)	un
	Barras antipânico para diverso tipo de portas	un
	Fechaduras do tipo "cacifo" / "secretária"	un
	Mola de braço para os diversos tipo de porta	un
	Mola de pavimento	un
	Reparação de diversos tipos de portas com uma largura variável de 60cm a 90 cm e com uma altura variável de 2.00 a 2.10 m, incluindo remoção bem como todos os trabalhos necessários	
	Em alumínio	un
	Em ferro	un
	Em madeira	un
2	**Vedações**	
	Intervenções em vedações existentes danificadas ou derrubadas, com aproveitamento dos materiais, incluindo reposição de fundações e todos os trabalhos e materiais / acessórios necessários	m^2
	Reparação e montagem de vários portões, de diversas características e materiais a utilizar, incluindo todas as ferragens adequadas às situações bem como todos os trabalhos necessários:	
	Em ferro com 3.00x2.00m (LxA), 2 folhas	un
	Em ferro com 2.00x1.50m (LxA), 1 folha	un
	Em painéis de rede tipo BEKAERT, 3.00x2.00 (LxA), 2 folhas	un
	Em painéis de rede tipo BEKAERT, 1.50x2.00 (LxA), 1 folhas	un
	Em rede elástica plastificada com 3.00x2.00 (LxA), 2 folhas	un
	Em rede elástica plastificada com 1.50x2.00 (LxA), 1 folhas	un
	Reparação de fechaduras de portões pronta a funcionar, incluindo 3 exemplares de chaves bem como todos os materiais e trabalhos necessários	un
	Intervenções em portões existentes danificados ou derrubados, com aproveitamento dos materiais, incluindo reposição do material e todos os trabalhos e materiais / acessórios necessários	m^2
3	**Vidros**	
	Substituição e montagem de vários tipos de vidros existentes em diversas situações (em portas ou janelas), colocadas com massa de vidraceiro/ mástiques e ou borrachas incluindo	

	remoção bem como todos os trabalhos necessários	
	Vidro simples de 2mm	m^2
	Vidro simples de 3mm	m^2
	Vidro simples de 4mm	m^2
	Vidro simples de 5mm	m^2
	Vidro laminado de 5+5mm	m^2
	Vidro temperado de 8mm	m^2
4	**Estores**	
	Reparação de vários estores, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um bom funcionamento:	
	Estores interiores (rolo)	m^2
	Estores interiores (bandas verticais)	m^2
	Estores exteriores (plástico)	m^2
	Estores exteriores (alumínio)	m^2
5	**Esgotos e Águas**	
	Reparação de vários equipamentos sanitários, rede de esgotos e águas, incluindo substituição de peças, acessórios bem como todos os trabalhos necessários:	
	Lavatórios	un
	Sanitas	un
	Autoclismos	un
	Fluxómetros	un
	Torneiras temporizadoras	un
	Torneiras (modelo igual a existente)	un
	Tubagem em galvanizadas de vários Ø	ml
	Tubagem em PVC de vários Ø	ml
6	**Coberturas**	
	Limpezas e desobstrução de diversas coberturas em vários estabelecimentos incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares a um bom funcionamento:	
	Em coberturas de telhas cerâmicas	m^2
	Em coberturas de fibrocimento (de acordo com a legislação em vigor)	m^2
	Em algerozes, caleiras e tubos de queda	ml
	Reparação / substituição de diversas coberturas em vários estabelecimentos incluindo todos os trabalhos preparatórios e complementares a um bom funcionamento:	
	Em coberturas de telhas cerâmicas	un
	Em algerozes, caleiras e tubos de queda	ml
7	**Fachadas**	
	Execução dos paramentos nas diversas situações, incluindo fornecimento e assentamento dos materiais bem como todos os trabalhos necessários:	
	em rebocos	m^2

	em estuques	m^2
	em azulejos cerâmicos (15x15;20x20;30x30)	m^2
	Execução das reparações necessárias das bases, com novos materiais, de modo a poder receber a pintura incluindo todos os trabalhos necessários. Nota: Todos os resíduos produzidos deverão ser encaminhados para operadores de gestão de resíduos licenciados, devendo ser privilegiadas as operações de reutilização e/ou reciclagem face às de eliminação.	m^2
	Pintura das paredes interiores, com duas demãos, de cor a definir com tinta aquosa, do tipo "Charme" da Robbialac ou de produto equivalente, incluindo aplicação de primário quando necessário bem como todos os trabalhos necessários	
	em tecto	m^2
	em paredes	m^2
	Pintura das paredes exteriores, com duas demãos, de cor a definir com tinta aquosa, do tipo "Charme" da Robbialac ou de produto equivalente, incluindo aplicação de primário quando necessário bem como todos os trabalhos necessários	
	em paredes de fachadas, muros	m^2
	Pinturas a tinta de esmalte em portas / janelas, com duas demãos, de cor a definir com tinta aquosa, do tipo "SMP" da Robbialac ou de produto equivalente, incluindo se necessário a preparação da base com novos produtos de modo a poder receber a pintura, aplicação de primário quando necessário bem como todos os trabalhos necessários	
	em janelas	m^2
	em portas	m^2
8	**Pavimentos**	
	Reparação de diversos pavimentos, incluindo assentamento com produtos apropriados, cortes, remates bem como todos os trabalhos necessários	
	Em tacos de madeira com afagamento e envernizamento	m^2
	Em vinílicos e ou mosaicos cerâmicos por iguais ou idênticos	m^2
	Colocação de faixa contraste e antiderrapante em degraus	ml
	Afagamento e envernizamento de pavimento em madeira	m^2
9	**Diversos**	
	Fixação de quadros/placards/outros mobiliários (inclui-se espaldares, espelhos, suportes de papel,…) incluindo todos os trabalhos necessários	un
	Substituição ou reparação de sistema de intercomunicação/telefone de porta, incluindo todos os trabalhos necessários	
	Botoneira com microfone e altifalante de parede, no exterior	un
	Microfone de porta, no interior	un
	Fechadura elétrica	un
	Alimentador do sistema no quadro elétrico	un

	TRABALHOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EXISTENTE EM ESPAÇOS DE JOGO E RECREIO, EQUIPAMENTOS FITNESS E POLIDESPORTIVOS	
1	**EQUIPAMENTOS**	UN
1.1	Aquisição de equipamentos de EJR com montagem de acordo com indicações de fabricante/distribuidor, e de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	un
1.2	Aquisição de equipamentos Fitness com montagem de acordo indicações de fabricante/distribuidor, de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	un
1.3	Aquisição de equipamentos para Polidesportivos com montagem de acordo com indicações de fabricante/distribuidor, de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	
1.4	Reparação de equipamentos de EJR, Equipamentos Fitness e Polidesportivos de acordo com indicações do serviço responsável pela manutenção e incluindo todos os trabalhos necessários.	un
1.4.1	Pinturas e tratamentos de superfícies de acordo com indicações do serviço responsável pela manutenção e incluindo todos os trabalhos necessários.	
1.4.2	Fornecimento de peças que estejam em falta.	
1.5	Remoção de equipamento existente de acordo com indicações superiores da CMO, incluindo remoção de sapatas se necessário, remoção e transporte a vazadouro e todos os trabalhos e acabamentos necessários com os pavimentos previamente existentes.	un
2.	**PAVIMENTOS**	
2.1	Colocação de pavimento para Espaços de Fitness, Polidesportivos e Espaços de Jogo e Recreio com as características adequadas aos equipamentos que serão instalados após escolha/aprovação superior da CMO, incluindo a colocação de acordo com fabricante/distribuidor bem como todos os trabalhos necessários	un
2.2	Limpeza de pavimento com jacto de água, bem como todos os trabalhos necessários.	m^2
3.	**DIVERSOS**	
3.1	Aquisição de bancos e mesas, de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	un
3.2	Aquisição de toldos/ estruturas de ensombramento, de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	un
3.3	Aquisição de vedação para EJR e Polidesportivos de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	ml
3.4	Aquisição de vedação de baloiço, de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	ml
3.5	Aquisição de portão de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	un

GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS

3.6	Aquisição de bebedouro de acordo com escolha/aprovação superior da CMO do modelo e sua localização, bem como todos os trabalhos necessários.	un
3.7	Reparação de vedações e portões de EJR e Polidesportivos de acordo com indicações do serviço responsável pela manutenção e incluindo todos os trabalhos necessários.	ml
3.8	Aquisição de placa para EJR e Polidesportivos de acordo com indicações do serviço responsável pela manutenção e incluindo todos os trabalhos necessários	un

GABINETE DE APOIO ÀS FREGUESIAS

ANEXO IV

Mapa Financeiro – Geral

União de Freguesias de Algés Linda-a-Velha e Cruz Quebrada Dafundo					
CI Previsão	**Meios financeiros 2026 previstos**	**Meios financeiros 2027 previstos**	**Meios financeiros 2028 previstos**	**Meios financeiros 2029 previstos**	**Total**
a) Realização de trabalhos de construção civil de reparação do existente relativamente a pavimentos pedonais, rodoviários, sinalização horizontal e vertical	**466 685,66**	**1 013 668,87**	**1 032 158,08**	**1 041 829,68**	**3 554 342,29**
b) Realização de trabalhos diversos de reparação e manutenção e equipamentos municipais					
c) Realização de trabalhos de reparação e manutenção de espaços de jogo e recreio, equipamentos fitness e polidesportivos					

Nota: os montantes no quadro acima não consideram os vencimentos dos trabalhadores em mobilidade cuja transferência é efetuada a partir de rubrica do orçamento da Divisão de Gestão de Pessoas.

Distribuição despesa corrente e despesa de capital para o período de 2026/29

União de Freguesias de Algés Linda-a-Velha e Cruz Quebrada Dafundo			
Anos	**Despesa corrente**	**Despesa capital**	**Total**
2026	140 647,44	326 038,22	466 685,66
2027	503 668,87	510 000,00	1 013 668,87
2028	522 158,08	510 000,00	1 032 158,08
2029	531 829,68	510 000,00	1 041 829,68

Número de trabalhadores para o período de 2026/29

União de Freguesias de Algés Linda-a-Velha e Cruz Quebrada Dafundo			
	AO's	**AT's**	**TS's**
de 2026 a 2029	12	2	2

Nota 1: Em conformidade com nº7 da cláusula 9ª.

Nota 2: No que respeita à categoria de Técnico Superior exclusivamente para exercer funções no âmbito da Delegação de Competências, o Município somente assegura o vencimento de 2 Técnicos Superiores o que não invalida que a Junta de Freguesia opte por mais do que 2 Técnicos Superiores (de especialidades diferentes).