Programa de financiamento: PT2020

Código do Concurso: LISBOA-73-2019-14

Código da Operação: LISBOA-07-5673-FEDER-000075

Designação da Operação: Infraestruturas Educativas para o ensino Escolas – Jardim de Infância Tomás Ribeiro

Região - Localidade de intervenção: Concelho de Oeiras

Entidade beneficiária: Município de Oeiras

Custo total elegível: 122.915,00€

Apoio financeiro da União Europeia: 122.915,00€

Estado Atual: Concluída

Resumo: A presente candidatura, desenvolveu melhorias nas seguintes áreas:

- Remoção a vazadouro de alguns equipamentos infantis que se encontram degradados;
- Fornecimento de tela tensionada para cobertura do anfiteatro existente;
- Execução de mini-rampa em betonilha, reforçada com fibras de polipropileno, pigmentada à cor dos pavimentos contíguos existentes;
- Fornecimento e montagem de abrigo metálico exterior;
- Reparação de pavimento em betonilha existente e repintura com a cor (amarelo) semelhante ao existente;
- Reparação e pintura dos 3 conjuntos de bancos e mesas de jardim existentes;
- Colocação de mola no portão da entrada principal da escola e pintura do mesmo com tinta de esmalte com poliuretano de Cor RAL a definir em obra;
- Instalação de troços de vedação e portões de madeira, em alguns locais para impedir o acesso das crianças;
- Fornecimento e execução de ciclovia para triciclos (pavimento em base betuminosa, colorida a frio, cor vermelha, larg. 1.20m), sobre o pavimento existente;

- Fornecimento e instalação de 4 novos equipamentos infantis;
- Eliminação do sistema de rega (aspersão) no espaço a sudeste do recinto escolar e instalação de rega gota a gota na zona onde serão plantados novos arbustos;
- Remoção de 3 árvores (secas) e mais 1 árvore e respetiva caldeira no topo sudoeste para implantação da sapata de um dos pilares do toldo, e plantação de 2 novas árvores;
- Fornecimento e execução de zona em relvado artificial, com bancada de apoio em betão;
- Recolocação de uma coluna de Iluminação Exterior do pátio para implantação de sapata de betão.
- Lavagem dos muros exteriores de betão á vista com jato de água e pintura dos mesmos com verniz hidrofugante incolor mate para betão.